

**Lucrari de reparatii capitale in birouri , magazii , hol si casa scarii ce vizeaza etajul III al sediului DSP**  
**Alba de pe strada Musetelului nr 2**

Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71001 Renovare birou

Categoria de lucrari: 0071

=====								
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=	
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=	
=					PU TRA	VAL TRA	=	
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
=====								
001	RPCXK06A	[ 1]	MP.			291.250		
	DEFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIC PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.							
001	CG01F1	[ 2]	MP.			291.250		
	SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI							
002	CG03B1	[ 6]	MP.			291.250		
	PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC - TARKETT							
002	6715982		MP.			298.531		
	COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361							
003	CG05A1	[ 1]	M			318.300		
	PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP							
003	6718374		M			324.663		
	PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD2 58X3 MM							
004	RPCT10A1	[ 3]	MP.			837.300		
	RAZUIT PERETI SI TAVANE							
005	RPCJ16B1	[ 1]	MP.			1075.300		
	APLICAT TINCI SI DRISCUIT							

=====

006	RPCR54A1	[10] MP.	1075.300
-----	----------	----------	----------

ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

006	6104353	KG	483.885
-----	---------	----	---------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

007	CK03B1	[ 2] BUC.	15.000
-----	--------	-----------	--------

USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

008	CI06A1	[ 6] MP.	15.000
-----	--------	----------	--------

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1  
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA  
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

008	2401777	MP.	15.750
-----	---------	-----	--------

FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII  
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233

010	RPSXF10	[ 1] BUC.	15.000
-----	---------	-----------	--------

MASCARE CALORIFERE

012	SC07E1	[ 6] BUC.	15.000
-----	--------	-----------	--------

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR

012	2440474	BUC.	15.000
-----	---------	------	--------

LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB  
C. 1 S1540

013	SC26A2	BUC.	15.000
-----	--------	------	--------

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU  
DIMENS.500X600MM

015	SC25A1	BUC.	15.000
-----	--------	------	--------

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

015	2451485	BUC.	15.150
-----	---------	------	--------

ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI  
716

=====

016	SD06A1	BUC.	15.000
-----	--------	------	--------

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU  
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

016	4201406	BUC.	15.000
-----	---------	------	--------

BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"  
FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

017	RPEF20F1	[ 3] BUC.	30.000
-----	----------	-----------	--------

CORP ILUMINAT - CU TUBURI FLUORESCENTE

018	IE01A1	[ 2] BUC.	15.000
-----	--------	-----------	--------

RETELE INSTALATII SANITARE

019	EC01A1	[ 7] BUC.	15.000
-----	--------	-----------	--------

INSTALATIE ELECTRICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71002 Renovare MAGAZII

Categoria de lucrari: 0071

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CG01F1	[ 1] MP.	68.400			
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME					
004 RPCT10A1	[ 3] MP.	141.860			
RAZUIT PERETI SI TAVANE					
005 RPCT29A1	[ 5] MP.	43.600			
DESFACEREA PLACAJELOR DE FAIANTA					
005 CF01A1	MP.	43.600			
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME					
005 2101183	M.C.	0.785			
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
005 RPCJ16B1	[ 1] MP.	169.860			
APLICAT TINCI SI DRISCUIT					
006 RPCR54A1	[10] MP.	169.860			
ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA					

=====

006	6104353	KG	76.437
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80			

007	CK03B1	[ 2] BUC.	3.000
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC			

008	CK03E1	[ 3] BUC.	3.000
USA DE ACCES SECUNDAR			

008	CK03E1	[ 8] BUC.	2.000
USA DIN LEMN 1440 X 2080			

010	RPSXF10	[ 1] BUC.	4.000
MASCARE CALORIFERE			

013	SC01A1	[ 2] BUC.	2.000
MOBILIER DE BAIE CU OGLINDA			

015	RPCO57B1	[ 3] MP.	26.000
RAFTURI METALICE			

016	RPEF20F1	[ 2] BUC.	8.000
CORP ILUMINAT			

017	EC01A1	[ 7] BUC.	4.000
INSTALATIE ELECTRICA			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.

=====  
-SANATATE  
-FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71003 Renovare ARHIVA

Categoria de lucrari: 0071

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCR54A1 [10] MP. 153.350  
ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

001 6104353 KG 69.008  
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-  
80

002 CK03B1 [ 2] BUC. 1.000  
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

003 CK03E1 [ 3] BUC. 3.000  
USA DE ACCES SECUNDAR

004 CK03E1 [ 5] BUC. 1.000  
USA DIN LEMN 1440 X 2080

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
-SOMAJ:  
-CAS  
-CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.

=====  
-SANATATE  
-FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71004 Renovare HOL-etajul 3

Categoria de lucrari: 0071

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	
S P O R					PU TRA	VAL TRA	
SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 CG01F1 [ 1] MP. 76.500  
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE  
SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

002 CG03B1 [ 6] MP. 76.500  
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU  
COVOR PVC - TARKETT

002 6715982 MP. 76.500  
COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1  
GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361

003 CG05A1 [ 1] M 71.500  
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI  
SUPRAF.>20MP

003 6718374 M 72.929  
PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU  
PLINTA MD2 58X3 MM

004 RPCT10A1 [ 3] MP. 178.000  
RAZUIT PERETI SI TAVANE

005 RPCJ16B1 [ 1] MP. 178.000  
APLICAT TINCI SI DRISCUIT

=====

006 RPCR54A1	[10] MP.	178.000
--------------	----------	---------

ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

006 6104353	KG	80.100
-------------	----	--------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

007 RPSXF10	[ 1] BUC.	2.000
-------------	-----------	-------

MASCARE CALORIFERE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71005 Renovare CASA SCARII

Categoria de lucrari: 0071

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CG01F1 [ 1] MP. 85.000  
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE  
SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

002 CG03B1 [ 6] MP. 85.000  
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU  
COVOR PVC - TARKETT

002 6715982 MP. 87.125  
COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1  
GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361

003 CG05A1 [ 1] M 38.500  
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI  
SUPRAF.>20MP

003 6718374 M 39.270  
PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU  
PLINTA MD2 58X3 MM

003 RPCT10A1 [ 3] MP. 213.000  
RAZUIT PERETI SI TAVANE

003 RPCJ16B1 [ 1] MP. 213.000  
APLICAT TINCI SI DRISCUIT

=====

004 RPCR54A1	[10] MP.	213.000
--------------	----------	---------

ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

004 6104353	KG	95.850
-------------	----	--------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

005 RPSXF10	[ 1] BUC.	2.000
-------------	-----------	-------

MASCARE CALORIFERE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71006 Renovare HOL -etajul 4

Categoria de lucrari: 0071

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CG01F1	[ 1] MP.			76.500	
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME					
002 CG03B1	[ 6] MP.			76.500	
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC - TARKETT					
002 6715982		MP.		76.500	
COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361					
003 CG05A1	[ 1] M			71.500	
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP					
003 6718374		M		72.929	
PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD2 58X3 MM					
004 RPCT10A1	[ 3] MP.			178.000	
RAZUIT PERETI SI TAVANE					
005 RPCJ16B1	[ 1] MP.			178.000	
APLICAT TINCI SI DRISCUIT					

=====

006 RPCR54A1	[10] MP.	178.000
--------------	----------	---------

ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

006 6104353	KG	80.100
-------------	----	--------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

007 RPSXF10	[ 1] BUC.	2.000
-------------	-----------	-------

MASCARE CALORIFERE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

**Lucrari de reparatii capitale in secretariat , doua birouri adiacente, debara , grup sanitar , depozit lapte praf , ce vizeaza sediului DSP Alba de peB-dul Revolutiei 1989 nr.23**

71301 pag 15

Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0003 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
SEDIUL DSP ALBA B-DUL REVOLUTI  
EI 1989 NR 23

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71301 Lucrari de reparatii birouri si  
secretariat

Categoria de lucrari: 0071

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCT19D1 MP. 97.620  
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET  
EXCLUSIV DUSUMELELE FARA RECUPERAREA  
MATERIALELOR \*

002 RPCXG06C M.C. 2.150  
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA  
PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA  
EXCL.CURAT CARAM.

003 RPCT10A1 [ 3] MP. 285.000  
RAZUIT PERETI SI TAVANE

004 RPCJ16B1 [ 1] MP. 285.000  
APLICAT TINCI SI DRISCUIT

005 RPCR54A1 [10] MP. 285.000  
ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

005 6104353 KG 128.250  
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-  
80

006 CK03B1 [ 2] BUC. 2.000  
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC

=====

007	CK03B1	[ 3] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU  
EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC -  
antifonate

007	CK01A1	[ 3] MP.	20.400
-----	--------	----------	--------

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

007	2947583	MP.	20.400
-----	---------	-----	--------

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

008	CK03A1	[25] MP.	7.800
-----	--------	----------	-------

TAMPLARIE PANOU ALUMINIU CU IZOLARE  
FONICA - SISTEM ACCES CHEIE , CIFRU

009	CG02A1	[ 1] MP.	97.620
-----	--------	----------	--------

PARDOSELI DIN PARCHET MELAMINAT  
STRATIFICAT

010	CN17B1	MP.	15.600
-----	--------	-----	--------

TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE  
PERETI GLETUITI

010	7352983	MP.	16.380
-----	---------	-----	--------

TAPET SEMILAVABIL SUPTORT HIRTIE TCM 420G  
/MP(TAPET CALANDR.)

011	CK20A1	[ 2] MP.	14.350
-----	--------	----------	--------

TAVANE FALSE DE GIPS CARTON PE STRUCTURA  
METALICA

012	IB01B01	[ 2] BUC.	4.000
-----	---------	-----------	-------

RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVIND  
LUNGIMEA DE PINA LA 1000 MM INCLUSIV

012	5700837	MP.	4.080
-----	---------	-----	-------

RADIATOR OTEL ROTERM NID4524 R630-S.  
NEGRUNDUIT COLECTOR 1.0MM

013	CK02A1	[ 2] MP.	28.000
-----	--------	----------	--------

ASIMILAT JALUZELE VERTICALE



=====

014 RPSXF10	[ 5] MP.	11.500
-------------	----------	--------

MASCARE RETELE

016 EE12A1	BUC.	6.000
------------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE  
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE  
LEMN

016 5102528	BUC.	6.018
-------------	------	-------

CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W

017 EE04A1	[ 2] BUC.	3.000
------------	-----------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP APLICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CAS

-CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.

-SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0003 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
SEDIUL DSP ALBA B-DUL REVOLUTI  
EI 1989 NR 23

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71302 Lucrari de reparatii grup sanitar

Categoria de lucrari: 0071

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	RPCT29A1	[ 5] MP.	5.000			
	DESFACEREA PLACAJELOR DE FAIANTA					
002	RPCT29A1	[ 6] MP.	22.000			
	DESFACEREA PLACAJELOR DE GRESIE					
003	RPCXG06C	M.C.	1.150			
	DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA EXCL.CURAT CARAM.					
004	CG01F1	MP.	5.000			
	SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME					
005	RPCT10A1	[ 3] MP.	16.000			
	RAZUIT PERETI SI TAVANE					
006	RPCJ16B1	[ 1] MP.	16.000			
	APLICAT TINCI SI DRISCUIT					
007	RPCR54A1	[10] MP.	16.000			
	ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA					

=====

007	6104353	KG	7.200
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80			

008	CK03B1	[ 4] BUC.	1.000
USA PVC GRUP SANITAR			

009	CK01A1	[ 3] MP.	1.000
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			

009	2947583	MP.	1.000
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			

010	CI06A1	[ 6] MP.	19.500
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP			

010	2410334	MP.	20.475
FAIANTA 30X30 CM			

011	SC13A1	BUC.	1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...			

011	2442757	BUC.	1.010
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			

012	SC07A1	BUC.	1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA			

012	2440474	BUC.	1.010
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540			

013	SC26A2	BUC.	1.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM			

=====

015	SC25A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

015	2451485	BUC.	1.010
-----	---------	------	-------

ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI  
716

016	SD06A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU  
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

016	4201406	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""  
FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

017	EE04A1	[ 2] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP APLICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0003 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
SEDIUL DSP ALBA B-DUL REVOLUTI  
EI 1989 NR 23

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71303 Lucrari de reparatii curente Hol  
- Acces

Categoria de lucrari: 0071

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
=	S P O R M A T M A N U T I			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	CG01F1		MP.			36.000	
	SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME						
002	CG03B1	[ 6]	MP.			36.000	
	PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVER PVC - TARKETT						
002	6715982		MP.			36.900	
	COVER PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361						
003	CG05A1	[ 1]	M			22.000	
	PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP						
003	6718374		M			22.440	
	PROFIL PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD2 58X3 MM						
004	RPCT10A1	[ 3]	MP.			95.500	
	RAZUIT PERETI SI TAVANE						
005	RPCJ16B1	[ 1]	MP.			95.500	
	APLICAT TINCI SI DRISCUIT						

=====

006 RPCR54A1	[10] MP.	95.000
--------------	----------	--------

ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE  
TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA

006 6104353	KG	42.750
-------------	----	--------

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

007 RPSXF10	[ 6] MP.	9.500
-------------	----------	-------

MASCARE RETELE

008 CK20A1	[ 2] MP.	36.000
------------	----------	--------

TAVANE FALSE DE GIPS CARTON PE STRUCTURA METALICA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0071 45000000 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
jud Alba  
Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  
ETAJUL III - HOL, BIROURI,  
MAGAZIE, ARHIVA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 71304 Renovare depozit lapte praf

Categoria de lucrari: 0071

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT19D1	MP.	16.650			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUMELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *					
002 CG01D1	[ 7] MP.	16.650			
PLACA SLAB ARMATA 10 CM					
003 RPCT10A1	[ 3] MP.	44.500			
RAZUIT PERETI SI TAVANE					
004 RPCJ16B1	[ 1] MP.	44.500			
APLICAT TINCI SI DRISCUIT					
005 RPCR54A1	[10] MP.	44.500			
ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA PE TENCUIELI EXISTENTE INCLUSIV AMORSA					
005 6104353	KG	20.025			
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359- 80					
006 CK03B1	[ 2] BUC.	1.000			
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC					

=====

007	CK01A1	[ 3] MP.	1.350
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			

007	2947583	MP.	1.350
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			

008	RPSXF10	[ 7] MP.	3.500
MASCARE RETELE			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CAS
- CONTR.ASIG.ACCID. SI BOLI PROF.
- SANATATE
- FOND CONCEDII MEDICALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SC GENERAL PROIECT STUDIO SRL  
ADMINISTRATOR : STANCIU ADRIAN

